

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

鹿児島市立病院					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					
給油設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市立病院		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	17	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	34	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	70	m				
排水・塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A (PU配管)	129	m			物価05P661 積算05P776	
排水・一般配管用ステンレス鋼管	溶接接合 屋外架空・暗渠 100SU	49	m				
排水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋外架空・暗渠 150A	54	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 75A	3	m				
排水・塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 地中配管 100A (PU配管)	7	m			物価05P661 積算05P776	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	28	m				
給水・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	地中配管 150A	28	m				

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市立病院		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	49	m				
排水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A	54	m				
グリストラップ	750L/min ハーフ式	1	基			見積	
門型フック	SUS製	1	個			見積	
配管架台用基礎ブロック		2	個			見積	
モルタル	普通	0.1	m ²				
自在型ボールバルブ	80A	1	個			見積	
ボールチャッキバルブ	80A	1	個			見積	
免振継手①	ゴム製 100A	3	個			見積	
プラスチック柵①	150-300 90L 600H 防護蓋(T-25)	1	組			見積	
プラスチック柵②	150-300 DR 990H 防護蓋(T-25)	1	組			見積	
プラスチック柵③	150-300 90Y 1010H 防護蓋(T-25)	1	組			見積	

鹿児島市立病院		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチック樹④	150-300 ST 1110H 防護蓋(T-25)	1	組			見積
プラスチック樹④	150-300 ST 1280H 防護蓋(T-25)	1	組			見積
プラスチック樹④	100-300 ST 200H 防護蓋(T-25)	1	組			見積
プラスチック樹④	100-300 DR 600H 防護蓋(T-25)	1	組			見積
プラスチック樹④	200-300 45Y 2960H 防護蓋(T-8)	1	組			見積
プラスチック樹④	200-300 45Y 2970H 防護蓋(T-8)	1	組			見積
プラスチック樹⑤	200-300 45Y 2990H 防護蓋(T-8)	1	組			見積
機械はつり(ダクト ポンプカッターによる 配管用貫通口) 将来用	100~150mm 150mm	1	か所			
キャップ止め	150A	1	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	39	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	39	m3			

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市立病院		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	2	m			
埋設標識シート		2	m			
取付管用90°支管		1	式			見積
支管取付工 取付管敷設工		1	式			見積
インターロッキング復旧費 撤去、再取付とも	インターロッキング 6cm+粒調砕石(40)10cm	3	m ²			
松矢板 1/2工法 幅0.8~0.85	2,000 2,101~2,200 2,500	2	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	1	m3			
埋戻し	シラス入替・4t車・5km・小規模土工 (機械)埋戻し・締固め共	1	m3			
アスファルト復旧	鹿大側復旧部分					
路面切削	アスファルト 5cm	7	m			
舗装取り壊し	アスファルト	0.1	m3			
舗装復旧費	アスファルト 仮復旧(表層+路盤) 加熱再生密粒As3cm(振動ローラー)+ 粒調砕石(30)11cm(タンバ)乳剤なし	3	m ²			見積

鹿児島市立病院		給油設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10KL二重殻地下タンク製作工事	10KL内殻地下タンク製作 配管 加工組立 検査費等	1	式			見積
10KL二重殻地下タンク運搬据付工事	タンク運搬 付属品運搬 タンク据付調整等	1	式			見積
10KL二重殻地下タンク附属機器	遠隔液面計 リモーター 給油口 BOX 強制防爆換気扇等	1	式			見積
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(フランジ) 65A	1	個			
一般配管用 ステンレス逆止弁	10K(フランジ・スイング) 50A	1	個			
一般配管用 ステンレス逆止弁	10K(フランジ・リフト) 32A	1	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(ねじ) 20A	1	個			
航空燃料 給油機器	払出ポンプ 検水ポンプ 検水タンク 免震ハンタック加工製作 その他付属 品等	1	式			見積
一般配管用 ステンレス逆止弁	10K(フランジ・リフト) 40A	1	個			
一般配管用 ステンレス逆止弁	10K(フランジ・リフト) 32A	1	個			
一般配管用 ステンレス逆止弁	10K(ねじ・スイング) 15A	1	個			
一般配管用 ステンレス仕切弁	10K(フランジ) 50A(外ねじ)	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市立病院		給油設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一般配管用 ステンレス仕切弁	10K(フランジ) 32A(外ねじ)	1	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(フランジ) 50A	8	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(フランジ) 40A	3	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(フランジ) 32A	1	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(フランジ) 25A	1	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(フランジ) 20A	1	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(ねじ) 20A	10	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(ねじ) 10A	6	個			
一般配管用 ステンレスボール弁	10K(ねじ) 8A	3	個			
配管工事	SUS配管 支持架台 免震ハンタック取 付調整 安全対策費等	1	式			見積
航空燃料ポンプ ユニット製作	ユニットベース ポンプ 据付 配管加工組立 配管溶接 ユニット運搬費 ユニット据付調整 費等	1	式			見積

鹿児島市立病院		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 25A	50	m				
塩化ライニング鋼管 (SGP-VB)	架空 25A	5	m				
塩化ライニング鋼管 (SGP-VA)	ピット内 40A	34	m				
耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	ピット内 75A	26	m				
塩化ライニング鋼管 (SGP-VA)	ピット内 100A	33	m				
ステンレス鋼管	ピット内 125SU	23	m				
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	ピット内 50A	29	m				
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	ピット内 100A	24	m				
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	ピット内 150A	27	m				
SGP-VS	100A	40	m				
STPG-VS	150A	40	m				
硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (FDVD)	ピット内 100A	7	m				
保温	GW ステンレス鋼板 25A	5	m				
保温	GW アルミガラスクロス 40A	34	m				
散水栓	13A(箱共)	1	組				

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市立病院		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ドルコ通气弁	100A	2	個				
仕切弁	GV-75	1	個				
逆止弁	CV-75	1	個				
床下掃除口	COC50	2	個				
床下掃除口	COC125	2	個				
床下掃除口	COC150	2	個				
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1	か所				
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	2	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	9	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所				

鹿児島市立病院		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブランク止め	20A	1	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
ブランク止め	25A	2	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
キャップ止め	75A	2	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
キャップ止め	100A	9	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
キャップ止め	125A	1	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
キャップ止め	150A	1	か所			見積 歩掛:一般弁類(片側)
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

鹿児島市立病院		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
再生処理費	アスファルト塊 参考: ㈱三純建設	0.3	m3			処分費
同上運搬費	4t積級 4.4km	0.3	m3			
廃棄物処分費	参考: ㈱三純建設	1	m3			見積 処分費
同上運搬費	4t積級 4.4km	1	m3			
発生土処分費	㈱北建	1	m3			処分費
同上運搬費	4t積級 8.2km	1	m3			
スクラップ費	鉄くず	3,284	kg			物価05P795
スクラップ費	ステンレス	158	kg			物価05P795
同上運搬費	4t積級 2.8km	2	m3			
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/3

工事名：鹿児島市立病院ドクターヘリ給油設備移設その他給排水その他設備工事

注意事項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工種	分類	名称	規格	単位	見積単価
給水設備					
	材料のみ	カップリング	マチ式 40A	個	13,600
	材料のみ	ドーム型散水栓	散水栓、ボックス共	個	31,420
排水設備					
	材料のみ	グリーンストラップ GT-1a	750L/min ハイフ式	基	1,150,000
	材料のみ	門型ブラケット	SUS製	個	27,700
	材料のみ	配管架台用基礎ブロック		個	2,910
	材料のみ	自在型ボールバルブ	80A	個	18,600
	材料のみ	ボールチャッキバルブ	80A	個	22,400
	材料のみ	免振継手①	ゴム製 100A	個	130,000
	材料のみ	プラスチック柵①	150-300 90L 600H 防護蓋 (T-25)	組	53,000
	材料のみ	プラスチック柵②	150-300 DR 990H 防護蓋 (T-25)	組	53,000
	材料のみ	プラスチック柵③	150-300 90Y 1010H 防護蓋 (T-25)	組	54,600
	材料のみ	プラスチック柵④	150-300 ST 1110H 防護蓋 (T-25)	組	53,000
	材料のみ	プラスチック柵⑤	150-300 ST 1280H 防護蓋 (T-25)	組	53,000
	材料のみ	プラスチック柵⑥	100-300 ST 200H 防護蓋 (T-25)	組	46,600
	材料のみ	プラスチック柵⑦	100-300 DR 600H 防護蓋 (T-25)	組	47,700
	材料のみ	プラスチック柵⑧	200-300 45Y 2960H 防護蓋 (T-8)	組	52,500

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/3

工事名：鹿児島市立病院ドクターヘリ給油設備移設その他給排水その他設備工事

注意事項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工種	分類	名称	規格	単位	見積単価
	材料のみ	プラスチック柵④	200-300 45Y 2970H 防護蓋 (T-8)	組	52,500
	材料のみ	プラスチック柵⑤	200-300 45Y 2990H 防護蓋 (T-8)	組	52,500
	材料のみ	キャップ止め	150A	か所	1,240
	材料のみ	取付管用90°支管		式	3,430
	手間代のみ	支管取付工 取付管敷設工		式	38,000
	材工共	舗装復旧費	アスファルト 仮復旧 (表層+路盤) 加熱再生密粒As3cm(振動ローラー)+ 粒調碎石(30)11cm(タンパ)乳剤なし	m ²	8,060
	材工共	舗装復旧費	アスファルト 仮復旧 (表層+路盤) 加熱再生密粒As3cm(振動ローラー)+ 粒調碎石(30)11cm(タンパ)乳剤なし	m ²	8,060
	材工共	本復旧 簡易アスファルト(歩道)	加熱密粒碎石AS4cm(振動ローラー) 乳剤：プライムコート 仮舗装はぎ取り、路盤材補充含む	m ²	10,400
消火設備					
	材料のみ	ハタフライ弁	100A-10K	個	44,600
	材料のみ	消火・塩ビ被覆銅管	ねじ接合 地中配管 150A	m	27,900
	材料のみ	ハタフライ弁	150A-20K	個	124,000
	材料のみ	バルブユニット	バルブ、チャッキ共 一連用	個	298,000
給油設備					
	材工共	10KL二重殻地下 タンク製作工事	10KL内殻地下タンク製作 配管 加工組立 検査費等	式	5,340,000
	材工共	10KL二重殻地下 タンク運搬据付工事	タンク運搬 付属品運搬 タンク据付調整等	式	945,000
	材工共	10KL二重殻地下タンク 附属機器	遠隔液面計 リモーター 給油口 BOX 強制防爆換気扇等	式	4,970,000
	材工共	航空燃料 給油機器	払出ポンプ 検水ポンプ 検水タンク 免震ハンダ加工製作 その他付属 品等	式	11,980,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/3

工事名：鹿児島市立病院ドクターヘリ給油設備移設その他給排水その他設備工事

注意事項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工種	分類	名称	規格	単位	見積単価
	材工共	配管工事	SUS配管 支持架台 免震パッド等取付調整 安全対策費等	式	3,810,000
	材工共	航空燃料ポンプユニット製作	ユニットベースポンプ据付 配管加工組立 配管溶接 ユニット運搬費 ユニット据付調整費等	式	3,630,000
	材工共	電気工事	ケーブルフィーディング 付属品 支持材 防爆押釦スイッチ 防爆ランプスイッチ 防爆型LED照明 ポンプ室動力盤等	式	3,870,000
	材工共	電気防食工事	マグネシウム電極 亜鉛照合電極 電極敷設費 電気防食配線工事 動力付属品等	式	2,830,000
	材工共	消防関係費	危険物表示板 消火器収納箱等	式	105,000
撤去工事					
	材料のみ	プラグ止め	20A	か所	300
	材料のみ	プラグ止め	25A	か所	330
	材料のみ	キャップ止め	75A	か所	490
	材料のみ	キャップ止め	100A	か所	740
	材料のみ	キャップ止め	125A	か所	1,000
	材料のみ	キャップ止め	150A	か所	1,240
発生材処理					
	手間代のみ	廃棄物処分費	参考：(株)三純建設	m3	10,000
		以下余白			