

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

増築棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	上水	1	式		
給水設備	雑用水	1	式		
計					
排水設備	一般排水	1	式		
排水設備	感染排水	1	式		
排水設備	透析排水	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
消火設備	連結送水管	1	式		
消火設備	スプリンクラー設備	1	式		
消火設備	不活性ガス消火設備	1	式		
消火設備	泡消火設備	1	式		

機械設備工事 中科目別内訳

増築棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
特殊排水設備		1	式		
計					
医療ガス設備		1	式		
計					
配管分岐取出し工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		給水設備		上水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	932	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	157	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	314	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 100A	21	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	208	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	51	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	29	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	9	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 100A	106	m			
スリーブ費		1	式			
形鋼振れ止め		1	式			
免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1600mm	1	台			見積

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		給水設備		上水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 20A	15	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	17	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	13	個			
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	2	個			
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	3	個			
ボール弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	30	個			
自動エア抜弁	20A	2	個			
パルス式量水器	40A	1	個			
パルス式量水器	100A	1	個			
伸縮止水栓	40	1	個			
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	1	個			
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 100A	1	個			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハブシャフト内 アルミガラスクロス 20A	932	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハブシャフト内 アルミガラスクロス 25A	157	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内, ハブシャフト内 アルミガラスクロス 40A	314	m			

増築棟		給水設備			上水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水管 保温	クラスカー 天井内、ハ イ シャフト内 アルミカラスクロス 80A	15	m				
給水管 保温	クラスカー 天井内、ハ イ シャフト内 アルミカラスクロス 100A	21	m				
給水管 保温	クラスカー 機械室、書庫、倉庫 アルミカラスクロス 20A	208	m				
給水管 保温	クラスカー 機械室、書庫、倉庫 アルミカラスクロス 25A	12	m				
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミカラスクロス 20A	51	m				
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミカラスクロス 25A	6	m				
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミカラスクロス 40A	29	m				
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミカラスクロス 80A	9	m				
給水管 保温	クラスカー 暗渠内 着色アルミカラスクロス 100A	106	m				
計							

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		給水設備			雑用水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	28	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	190	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	204	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 50A	98	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 80A	28	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 100A	35	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	3	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	51	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	35	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 50A	10	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	118	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	53	m				
リブ 費		1	式				
形鋼振れ止め		1	式				
免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1600mm	1	台			見積	

増築棟		給水設備		雑用水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	5K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	5K(ねじ・給水用) 25A	3	個			
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	5K(ねじ・給水用) 40A	14	個			
仕切弁 (管端防食ｺﾌ)	5K(ねじ・給水用) 50A	3	個			
ライﾝｸﾞ 仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	1	個			
ライﾝｸﾞ 仕切弁	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	3	個			
自動ｺﾞ抜弁	20A	2	個			
止水栓	15*15	57	個			
ﾊﾞﾙ式水量器	20A	1	個			
ﾊﾞﾙ式水量器	100A	1	個			
伸縮止水栓	20*20	1	個			
逆止弁 (管端防食ｺﾌ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個			
ライﾝｸﾞ 逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個			
ﾒｰﾀｰ-BOX	FRP製 20	2	個			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内, ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	28	m			

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		給水設備		雑用水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内, ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	190	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内, ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	204	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内, ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	98	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内, ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	28	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内, ﾊﾞｲﾌﾟｼﾞｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	35	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	3	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	51	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	35	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	10	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	118	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	53	m			
計						

増築棟		排水設備		一般排水			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	198	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	188	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	5	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	120	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	433	m				
一般配管用ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 50SU	4	m				
一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 80SU	1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	39	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	23	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	57	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	101	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	8	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	7	m				

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		排水設備		一般排水			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	238	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	25	m				
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 100A	211	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	33	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 200A	15	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	682	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	47	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	11	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	304	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	9	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	115	m				
スリプ費		1	式				
形鋼振れ止め		1	式				
グリストラップ GT-1	ステンレス製側溝流入式 標準品一式 許容流入量：50L/min 側溝式 阻集量：16.6kg 蓋仕様：SUS304	2	基			見積	
グリストラップ GT-2	ステンレス製側溝流入式 標準品一式 許容流入量：750L/min ハイ式 阻集量：259kg 蓋仕様：SUS304	1	基			見積	

増築棟		排水設備			一般排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水ポンプ PD-101	汚物用水中ポンプ（鋳鉄製） 自動交互非常時同時運転方式 100φ x500L/min×5m標準付属品一式	2	台			見積	
排水ポンプ PD-201	汚物用水中ポンプ（鋳鉄製） 自動交互非常時同時運転方式 100φ x500L/min×5m標準付属品一式	2	台			見積	
排水ポンプ PD-301	雑排水用水中ポンプ（鋳鉄製） 自動交互非常時同時運転方式 40φ x60L/min×5m標準付属品一式	2	台			見積	
免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1200mm	12	台			見積	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	8	個				
青銅ボール弁	10K(ねじ) 50A	3	個				
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	3	個				
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 100A	8	個				
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個				
床上掃除口	塩ビ床用(はさみ込み) 100A	1	個				
滴水継手	100A	13	個				
通気弁	100A	6	個				
排水通気金物	アルミ製 埋込型 100A	4	個				
排水管 保温	クラスケール 天井内,ハブシャフト内 アルミガラスクロス 40A	198	m				
排水管 保温	クラスケール 天井内,ハブシャフト内 アルミガラスクロス 50A	188	m				

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		排水設備			一般排水		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水管 保温	クラスケール 天井内,ハブシャフト内 アルミガラスクロス 65A	5	m				
排水管 保温	クラスケール 天井内,ハブシャフト内 アルミガラスクロス 80A	121	m				
排水管 保温	クラスケール 天井内,ハブシャフト内 アルミガラスクロス 100A	433	m				
排水管 保温	クラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	39	m				
排水管 保温	クラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A	23	m				
排水管 保温	クラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 65A	6	m				
排水管 保温	クラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	57	m				
排水管 保温	クラスケール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	101	m				
排水管 保温	クラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	33	m				
排水管 保温	クラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	8	m				
排水管 保温	クラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A	7	m				
排水管 保温	クラスケール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A	449	m				
プラスチック柵	200-300 45Y ~2,500H 防護蓋(T-25)	4	組			見積	
プラスチック柵	200-300 ST ~2,500H 防護蓋(T-25)	1	組			見積	
プラスチック柵	200-300 45L ~2,500H 防護蓋(T-25)	2	組			見積	

増築棟		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	482	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	159	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋内一般 40SU	653	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	屋内一般 80SU	58	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	17	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	17	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	119	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	34	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	屋外架空・暗渠 80SU	17	m				
給湯・一般配管用 ステンレス鋼管	屋外架空・暗渠 100SU	203	m				
スリーブ費		1	式				
形鋼振れ止め		1	式				
免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1600mm	2	台			見積	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給湯用) 20A	9	個				
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給湯用) 25A	8	個				

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		給湯設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給湯用) 40A	22	個				
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	4	個				
鋼管用伸縮管継手	単式 100A	7	個				
自動エア抜弁	20A	4	個				
パルス式量水器	40A	1	個				
伸縮止水栓	40	1	個				
逆止弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 40A	1	個				
給湯管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ラスクロス 20A	499	m				
給湯管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ラスクロス 25A	176	m				
給湯管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ラスクロス 40A	653	m				
給湯管 保温	グラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミカ ラスクロス 80A	58	m				
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 20A	119	m				
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 25A	34	m				
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 80A	17	m				
給湯管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミカ ラスクロス 100A	203	m				

増築棟		特殊排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塩ビ製逆止弁	JIS10KS式 50φ	6	個			見積
通気弁	50A	1	個			
排水通気金物	アルミ製 埋込型 50A	2	個			
既設原水ポンプ槽	配管改修工事	1	式			見積
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	3	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	36	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	18	m			
プルボックス (樹脂製)	200× 200× 100 屋内型	4	個			
既設制御盤改造費		1	式			見積
試運転調整費		1	式			見積
計						

機械設備工事 細目別内訳

増築棟		医療ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器及び器具工事		1	式			見積
酸素配管工事		1	式			見積
笑気配管工事		1	式			見積
空気配管工事		1	式			見積
吸引配管工事		1	式			見積
感染用吸引配管工事		1	式			見積
炭酸ガス配管工事		1	式			見積
窒素配管工事		1	式			見積
非治療用空気配管工事		1	式			見積
余剰ガス排出配管工事		1	式			見積
計						

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.1/7

工事名：鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見積単価
機械設備工事/増築棟/衛生器具設備					
	材料のみ	洋風大便器 C-1	図面参照	組	193,000
	材料のみ	洋風大便器 C-2	図面参照	組	276,000
	材料のみ	パリアフリートイレバック C-4	図面参照	組	944,000
	材料のみ	洋風大便器 C-5	図面参照	組	131,000
	材料のみ	小便器 U-1	図面参照	組	92,700
	材料のみ	洗面器 L-1	図面参照	組	60,600
	材料のみ	洗面器 L-2	図面参照	組	19,500
	材料のみ	洗面器 L-2 (電気温水器付)	図面参照	組	114,000
	材料のみ	洗面器 L-3	図面参照	組	53,500
	材料のみ	手洗い器 L-4	図面参照	組	35,400
	材料のみ	掃除用流し S-1	図面参照	組	56,800
	材料のみ	汚物流し S-2	図面参照	組	171,000
	材料のみ	洗髪器 S-3	図面参照	組	89,600
	材料のみ	汚物流し S-4	図面参照	組	177,000
	材料のみ	電気温水器 WHE-1	図面参照	台	137,000
	材料のみ	シングルレバー混合水 栓 F-1	図面参照	個	12,200
	材料のみ	自動水栓 F-4	図面参照	個	40,900

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.2/7

工事名：鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材料のみ	洗濯用水栓 F-5	図面参照	個	5,950
	材工共	立水栓 SUS製円筒ドーム型 水栓box F-7	図面参照	個	78,700
	材料のみ	立水栓 F-8	図面参照	個	12,900
	材料のみ	台付自動水栓 F-9	図面参照	個	37,800
機械設備工事/増築棟/給水設備/上水					
	材料のみ	免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1600mm	台	295,000
機械設備工事/増築棟/給水設備/雑用水					
	材料のみ	免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1600mm	台	295,000
機械設備工事/増築棟/排水設備/一般排水					
	材料のみ	グリーンストラップ GT-1	ステンレス製側溝流入式 標準品一式 許容流入量：50L/min 側溝式 阻集量：16.6kg 蓋仕様：SUS304	基	268,000
	材料のみ	グリーンストラップ GT-2	ステンレス製側溝流入式 標準品一式 許容流入量：750L/min ハイ式 阻集量：259kg 蓋仕様：SUS304	基	1,280,000
	材料のみ	排水ポンプ PD-101	汚物用水中ポンプ（鋳鉄製） 自動交互非常時同時運転方式 100φx500L/min×5m標準付属品一式	台	186,000
	材料のみ	排水ポンプ PD-201	汚物用水中ポンプ（鋳鉄製） 自動交互非常時同時運転方式 100φx500L/min×5m標準付属品一式	台	186,000
	材料のみ	排水ポンプ PD-301	雑排水用水中ポンプ（鋳鉄製） 自動交互非常時同時運転方式 40φx60L/min×5m標準付属品一式	台	41,200
	材料のみ	免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1200mm	台	130,000
	材工共	プラスチック柵	200-300 45Y ～2,500H 防護蓋(T-25)	組	137,000
	材工共	プラスチック柵	200-300 ST ～2,500H 防護蓋(T-25)	組	135,000
	材工共	プラスチック柵	200-300 45L ～2,500H 防護蓋(T-25)	組	135,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.3/7

工事名：鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見積単価
	材工共	プラスチック柵	150-200 45L ~2,500H 防護蓋(T-25)	組	107,000
	材工共	プラスチック柵	150-200 45Y ~2,500H 防護蓋(T-25)	組	87,200
	材工共	プラスチック柵	150-300 90L ~2,500H 防護蓋(T-25)	組	129,000
	材工共	プラスチック柵	150-300 ST ~2,500H 防護蓋(T-25)	組	129,000
	材工共	本管接続費		式	53,000
	材工共	舗装復旧費	アスファルト 仮復旧(表層+路盤) 加熱再生密粒As3cm(振動ローラー)+ 粒調砕石(30)11cm(クマパ)乳剤なし	m ²	5,720
	材工共	本復旧	市道舗装復旧(簡易アスファルト) 仮復旧表層取り壊し含む	m ²	12,000
機械設備工事/増築棟/排水設備/感染排水					
	材料のみ	免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1200mm	台	130,000
機械設備工事/増築棟/排水設備/透析排水					
	材料のみ	免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1200mm	台	130,000
機械設備工事/増築棟/給湯設備					
	材料のみ	免振継手	口径：100A 継手面間寸法：1600mm	台	295,000
機械設備工事/増築棟/消火設備/連結送水管					
	材工共	消火・塩ビ [®] 外面被覆鋼管	ねじ接合 STPG-VS 150A Sch40	m	33,100
機械設備工事/増築棟/消火設備/スプリンクラー設備					
	材料のみ	機器費		式	13,800,000
	材料のみ	配管材料費		式	32,600,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.4/7

工事名：鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	手間代のみ	工事費		式	19,200,000
機械設備工事/増築棟/消火設備/不活性ガス消火設備					
	材料のみ	機器費		式	4,230,000
	材料のみ	配管材料費		式	2,340,000
	材料のみ	電気材料費		式	64,000
	手間代のみ	工事費		式	2,400,000
機械設備工事/増築棟/消火設備/泡消火設備					
	材料のみ	機器費		式	5,080,000
	材料のみ	配管材料費		式	4,510,000
	手間代のみ	工事費		式	4,180,000
機械設備工事/増築棟/特殊排水設備					
	材料のみ	感染系中継ホップ槽	FRP製 ^ハ ネタンク 1500Wx2000Lx1500H	基	1,900,000
	材料のみ	透析系中継ホップ槽	耐薬品性FRP製 ^ハ ネタンク 1000Wx2000Lx1500H	基	2,360,000
	材料のみ	感染系中継ホップ	樹脂製水中汚水汚物ホップ	台	102,000
	材料のみ	透析系中継ホップ	樹脂製水中汚水汚物ホップ	台	102,000
	材料のみ	レベルスイッチ	フロート式	個	7,200
	材料のみ	HEPAフィルター		基	340,000
	材料のみ	感染・透析系制御盤	屋外自立型 700Wx250Lx1530H	面	1,500,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.5/7

工事名：鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単位	見積単価
	材料のみ	透析系制御盤	屋外自立型 500Wx250Lx1530H	面	1,060,000
	手間代のみ	機器搬入据付費		式	528,000
	手間代のみ	運搬費		式	185,000
	材料のみ	塩ビ製ボール弁	JIS10KS式 50φ	個	8,390
	材料のみ	塩ビ製逆止弁	JIS10KS式 50φ	個	23,600
	材工共	既設原水ポンプ槽	配管改修工事	式	120,000
	材工共	既設制御盤改造費		式	168,000
	材工共	試運転調整費		式	240,000
機械設備工事/増築棟/医療ガス設備					
	材工共	機器及び器具工事		式	20,900,000
	材工共	酸素配管工事		式	14,000,000
	材工共	笑気配管工事		式	2,050,000
	材工共	空気配管工事		式	14,000,000
	材工共	吸引配管工事		式	8,410,000
	材工共	感染用吸引配管工事		式	11,400,000
	材工共	炭酸ガス配管工事		式	1,860,000
	材工共	窒素配管工事		式	2,280,000
	材工共	非治療用空気配管工事		式	3,850,000

【参考資料】見積単価一覧表

別紙

No.6/7

工事名：鹿児島市立病院増築その他給排水衛生設備工事

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

工 種	分 類	名 称	規 格	単 位	見 積 単 価
	材工共	余剰ガス排出配管工事		式	260,000
機械設備工事/増築棟/配管分岐取出し工事					
	材工共	不断水T字管	150*100	個	283,000
	材工共	不断水T字管	100*100	個	345,000
	材料のみ	免振継手⑥	SUS製	個	295,000
	材料のみ	免振継手⑦	SUS製	個	295,000
	材料のみ	免振継手⑧	SUS製	個	295,000
	材料のみ	免振継手⑨	SUS製	個	295,000
機械設備工事/増築棟/撤去工事					
	手間代のみ	給油設備撤去	既設航空燃料用タンク、配管機器	式	1,650,000
	手間代のみ	廃棄物処分費	参考：(株)創友環境開発	m3	7,000
機械設備工事/既存棟/衛生器具設備工事					
	材料のみ	洗面器 L-3	図面参照	組	53,500
機械設備工事/既存棟/消火設備/スプリンクラー設備					
	材料のみ	機器費		式	307,000
	材料のみ	配管材料費		式	841,000
	手間代のみ	工事費		式	695,000
	手間代のみ	機器・配管撤去費		式	177,000

